



BUDYNEK



kostka betonowa wibroprasowana	gr. 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3÷5 cm
podbudowa z chudego betonu wg specyfikacji D-04.06.01	gr.20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwen hydraulicznym	gr.15 cm
warstwa odsączająca piasku	gr.35 cm
grunt rodzimy	

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A 1:25

Droga wewnętrzna			
branża drogowa	mgr inż. Jarosław Mysior	POM/0166/PWOK/03	
opracowała	mgr inż. arch. Izabela Negowska	-	

Przekrój poprzeczny A-A			
 BUDUŚĆ PROJEKTOWYCH ALTRIS S.C. NIP 521001446 82-500 KWIDZYN KOSZCZKA 1 tel. (52) 222 21 10	Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne sp z o.o.	PB
	adres	ul. Sportowa 29, 82 - 500 Kwidzyn	06.2014
	obiekt	Droga wewnętrzna	1:25
	adres	Kamionka, dz. nr 112/1, obr. Kamionka	rys.3